

MUNICÍPIO DE SAGRES

Rua Vereador José Alexandre de Lima, 427, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA RUA PROFESSOR REINALDO ARAÚJO

OBRA: EXECUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA NA RUA PROFESSOR REINALDO ARAÚJO;
LOCAL: VICINAL PREFEITO JOSÉ ADEMIR PIVA EM SAGRES/SP;
DATA: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
REFERÊNCIA: CDHU 188 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.707,40
1.1	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA;	M2	6,00	R\$ 894,32	R\$ 1.117,90	R\$ 6.707,40
2	EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA							R\$ 117.789,00
2.1	11.01.160	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA;	M3	30,00	R\$ 477,35	R\$ 596,68	R\$ 17.900,40
2.2	11.16.020	CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO;	M3	30,00	R\$ 82,10	R\$ 102,62	R\$ 3.078,60
2.3	11.16.220	CDHU	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE;	M2	600,00	R\$ 15,17	R\$ 18,96	R\$ 11.376,00
2.4	54.06.040	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA;	M	800,00	R\$ 54,94	R\$ 68,67	R\$ 54.936,00
2.5	70.02.010	CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA;	M2	600,00	R\$ 40,67	R\$ 50,83	R\$ 30.498,00
							TOTAL PREVISTO	R\$ 124.496,40
							PORCENTAGEM PREVISTA	100,00%

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788

ROBERTO BATISTA PIRES

Prefeito do Município de Sagres